



Comune di San Pancrazio Salentino
Provincia di Brindisi

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022. Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Operazione 7.2.B "Investimento su piccola scala per l'ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente". Progetto della sede stradale di alcune strade rurali particolarmente dissestate

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

San Pancrazia Salentino, 26/08/2024

IL TECNICO
Ing. Gianluca Pellegrino

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 03.Inf.01.023 .001	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3) euro (uno/53)	mq	1,5300
Nr. 2 03.Inf.01.103 .001	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore euro (zero/81)	mq	0,8100
Nr. 3 03.Inf.01.181 .003	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m euro (centocinquanta/2228)	cad	150,2228
Nr. 4 03.Inf.01.185 .001	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco euro (ventiuno/28)	cad	21,2800
Nr. 5 03.Inf.01.261 .001	Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 100 x 20 cm euro (trentacinque/95)	cad	35,9500
Nr. 6 03.Inf.01.299 .003	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 50 x 25 cm euro (ventiuno/76)	cad	21,7600
Nr. 7 030Inf.01.02 5.001	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compresso fino a 8 cm. RISAGOMATURA TRATTI PARTICOLARMENTE DISCONNESSI DELLE DUE STRADE euro (ventidue/79)	mq	22,7900
Nr. 8 16.0V11.041	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. euro (dodici/50)	mc	12,5000
Nr. 9 16.0V11.045	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto (ammissibili in discarica per rifiuti inerti art. 5 DM 27 settembre 2010) euro (diciotto/00)	t	18,0000
Nr. 10 E.001.035.a	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere euro (duecentocinquanta/00)	cad	250,0000
Nr. 11 Inf.001.034.a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <= 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV >= 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN >= 62: spessore compresso fino a 3 cm euro (dodici/63)	mq	12,6300
Nr. 12 P.01.01	Pulizia dei margini della carreggiata stradale al fine di migliorarne la visibilità e il deflusso delle acque, compreso la pulizia dei canali presenti lungo i tratti interessati dall'intervento euro (zero/65)	ml	0,6500
<p style="text-align: center;">San Pancrazio Salentino, 26/08/2024</p> <p style="text-align: center;">Il Progettista Ing. Gianluca Pellegrino</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Progetto Arch. Cosimo Stridi</p>			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<u>VOCI A CORPO</u>			
Nr. 1 001.001.004	OPERE STRADALI - Interventi di pulizia e rimozione - Intervento di pulizia euro (tremilatrecentoottanta/00)	%	3'380,0000 (1,688%)
	<i>aliquota</i>		
Nr. 2 001.001.005	OPERE STRADALI - Interventi di pulizia e rimozione - Fresatura manto stradale euro (sedicimilaottocentoquarantaotto/00)	%	16'848,0000 (8,416%)
	<i>aliquota</i>		
Nr. 3 001.001.006	OPERE STRADALI - Interventi di pulizia e rimozione - Analisi del rifiuto euro (cinquecento/00)	%	500,0000 (0,250%)
	<i>aliquota</i>		
Nr. 4 001.001.007	OPERE STRADALI - Interventi di pulizia e rimozione - Compenso scariche euro (novemilacinquecentoquarantasette/20)	%	9'547,2000 (4,769%)
	<i>aliquota</i>		
Nr. 5 001.001.008	OPERE STRADALI - Interventi di pulizia e rimozione - Trasporto materiali di risulta euro (tremilanovecento/00)	%	3'900,0000 (1,948%)
	<i>aliquota</i>		
Nr. 6 001.002.001	OPERE STRADALI - Opere in conglomerato bituminoso - Mano di attacco euro (quindicimilanovecentododici/00)	%	15'912,0000 (7,948%)
	<i>aliquota</i>		
Nr. 7 001.002.002	OPERE STRADALI - Opere in conglomerato bituminoso - Binder euro (diciassettemilacentocinquantasei/31)	%	17'156,3100 (8,570%)
	<i>aliquota</i>		
Nr. 8 001.002.003	OPERE STRADALI - Opere in conglomerato bituminoso - Tappetino euro (centotrentaunomilatrecentocinquantadue/00)	%	131'352,0000 (65,610%)
	<i>aliquota</i>		
Nr. 9 001.003.009	OPERE STRADALI - Segnaletica stradale - Pannelli euro (quattrocentotre/97)	%	403,9700 (0,202%)
	<i>aliquota</i>		
Nr. 10 001.003.010	OPERE STRADALI - Segnaletica stradale - Paletto euro (millecinquantauno/56)	%	1'051,5600 (0,525%)
	<i>aliquota</i>		
Nr. 11 001.003.011	OPERE STRADALI - Segnaletica stradale - Montaggio segnaletica euro (centoquarantaotto/96)	%	148,9600 (0,074%)
	<i>aliquota</i>		
TOTALE VOCI A CORPO euro <i>aliquota</i>			200'200,0000 (100,000%)
San Pancrazio Salentino, 26/08/2024			
Il Progettista Ing. Gianluca Pellegrino			
Il Responsabile del Progetto Arch. Cosimo Stridi			