



**Comune di San Pancrazio Salentino**  
Provincia di Brindisi

pag. 1

# STIMA INCIDENZA SICUREZZA

**OGGETTO:** Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022. Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Operazione 7.2.B "Investimento su piccola scala per l'ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente". Progetto della sede stradale di alcune strade rurali particolarmente dissestate

**COMMITTENTE:** COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

San Pancrazio Salentino, 26/08/2024

**IL TECNICO**  
Ing. Gianluca Pellegrino

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
<b>R I P O R T O</b>						
<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>						
1 03.Inf.01.023 .001	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)	SOMMANO mq	10'400,000	1,5300	15'912,00	220,00 1,380
2 03.Inf.01.103 .001	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore	SOMMANO mq	20'800,000	0,8100	16'848,00	418,00 2,480
3 03.Inf.01.181 .003	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirrotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m	SOMMANO cad	7,000	150,2228	1'051,56	15,00 1,430
4 03.Inf.01.185 .001	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco	SOMMANO cad	7,000	21,2800	148,96	3,00 2,000
5 03.Inf.01.261 .001	Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regolamento di ... ice della Strada), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 100 x 20 cm	SOMMANO cad	7,000	35,9500	251,65	0,00
6 03.Inf.01.299 .003	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con sc ... attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 50 x 25 cm	SOMMANO cad	7,000	21,7600	152,32	0,00
7 030Inf.01.02 5.001	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 ... attivanti di adesione: spessore compresso fino a 8 cm. RISAGOMATURA TRATTI PARTICOLARMENTE DISCONNESSI DELLE DUE STRADE	SOMMANO mq	752,800	22,7900	17'156,31	252,00 1,470
8 16.0V11.041	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.	SOMMANO mc	312,000	12,5000	3'900,00	58,00 1,490
9 16.0V11.045	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... to relativo alla caratterizzazione del rifiuto (ammissibili in discarica per rifiuti inerti art. 5 DM 27 settembre 2010)	SOMMANO t	530,400	18,0000	9'547,20	0,00
10 E.001.035.a	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	SOMMANO cad	2,000	250,0000	500,00	0,00
11 Inf.001.034.a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... ccla, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN >= 62: spessore compresso fino a 3 cm	SOMMANO mq	10'400,000	12,6300	131'352,00	1'966,00 1,500
12 P.01.01	Pulizia dei margini della carreggiata stradale al fine di migliorarne la visibilità e il deflusso delle acque, compreso la pulizia dei canali presenti lungo i tratti interessati dall'intervento	SOMMANO ml	5'200,000	0,6500	3'380,00	68,00 2,010
<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>					200'200,00	3'000,00 1,500
<b>A R I P O R T A R E</b>					200'200,00	3'000,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			200'200,00	3'000,00	
	<b>T O T A L E euro</b>			200'200,00	3'000,00	1,500
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Sicurezza	incid. %
		TOTALE		
<b>RIPORTO</b>				
<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>				
C	<b>LAVORI A CORPO euro</b>	200'200,00	3'000,00	1,500
C:001	OPERE STRADALI euro	200'200,00	3'000,00	1,500
C:001.001	Interventi di pulizia e rimozione euro	34'175,20	544,00	1,593
C:001.001.004	Intervento di pulizia euro	3'380,00	68,00	2,010
C:001.001.005	Fresatura manto stradale euro	16'848,00	418,00	2,480
C:001.001.006	Analisi del rifiuto euro	500,00	0,00	0,000
C:001.001.007	Compenso discariche euro	9'547,20	0,00	0,000
C:001.001.008	Trasporto materiali di risulta euro	3'900,00	58,00	1,490
C:001.002	Opere in conglomerato bituminoso euro	164'420,31	2'438,00	1,482
C:001.002.001	Mano di attacco euro	15'912,00	220,00	1,380
C:001.002.002	Binder euro	17'156,31	252,00	1,470
C:001.002.003	Tappetino euro	131'352,00	1'966,00	1,500
C:001.003	Segnaletica stradale euro	1'604,49	18,00	1,121
C:001.003.009	Pannelli euro	403,97	0,00	0,000
C:001.003.010	Paletto euro	1'051,56	15,00	1,430
C:001.003.011	Montaggio segnaletica euro	148,96	3,00	2,000
<b>TOTALE euro</b>		<b>200'200,00</b>	<b>3'000,00</b>	<b>1,500</b>
San Pancrazio Salentino, 26/08/2024				
<b>Il Progettista</b> Ing. Gianluca Pellegrino				
<b>Il Responsabile del Progetto</b> Arch. Cosimo Stridi				
<b>A RIPORTARE</b>				